

**Profesionālās izglītības kompetences centra „Rīgas Tehniskās koledža” vienkāršotā atjaunošana.  
Adrese: Lēdmanes iela 3, Rīga, LV - 1039  
, kadastra Nr. 01000860354009**

**Būvdarbu apjomu saraksts ŪK sadaļai**

Nr.p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
<b>Iekšējie tīkli</b>				
<b>K1 - saimnieciskā notekūdeņu kanalizācija</b>				
1	PVC-U OPTIMA kanalizācijas caurules ar veidgabaliem un stiprinājumiem Ø50x3.0. (piemēram, "Wavin" vai ekvivalents), montāža	m	151.20	
2	PVC-U OPTIMA kanalizācijas caurules ar veidgabaliem un stiprinājumiem Ø110x3.2. (piemēram, "Wavin" vai ekvivalents), montāža	m	168.00	
3	Pretkondensāta / prettrokšņu izolācija min 9 mm - porgumija - plastmasas caurulei ø50mm (piemēram "ARMAFLEX Armaflex XG" vai ekvivalents), montāža	m	72.80	
4	Pretkondensāta / prettrokšņu izolācija min 9 mm - porgumija - plastmasas caurulei ø110mm (piemēram "ARMAFLEX Armaflex XG" vai ekvivalents), montāža	m	22.40	
5	Ugunsdzēsības manžetes Ø50, montāža	gb.	17	
6	Ugunsdzēsības manžetes Ø110, montāža	gb.	3	
7	Vakuumbvārsti Ø110, montāža	gb.	1	
8	Nerūsējošā tērauda grīdas revīzijas (tīrīšanas) lūka Ø110 ar vāku 200 x 200mm, piemēram ACO art. Nr. 414596 vai ekvivalents, montāža	gb.	14	
9	Revīzija uz stāvvada Ø50 (piemēram, "Wavin" vai ekvivalents) ar apkalpošanas lūku 200x200mm, montāža	gb.	7	
10	Revīzija uz stāvvada Ø110 (piemēram, "Wavin" vai ekvivalents) ar apkalpošanas lūku 200x200mm, montāža	gb.	2	
11	Traps ar vertikālu izvadu Ø110, ar sifonu un hidroizolācijas atloku, piemēram ACO EGI50 Art. Nr. 405154 vai ekvivalents, montāža	kpl.	4	t.sk. arī dušas trapi
12	Kanalizācijas vēdināšanas izvads jumtā Ø50 (piemēram, "Wavin" vai ekvivalents), montāža	kpl.	7	
13	Kanalizācijas vēdināšanas izvads jumtā Ø110 (piemēram, "Wavin" vai ekvivalents), montāža	kpl.	1	
14	Pievienojums pie esošā kanalizācijas vada d100 ar remontuzmavu Ø110, montāža	vieta	3	
15	Diametra pāreja Ø110x50, montāža	gb.	1	
16	Noslēgtapa Ø50 (piemēram, "Wavin" vai ekvivalents) ar apkalpošanas lūku 200x200mm, montāža	gb.	1	
17	Urbumu veikšana bez perforatora pārsegumā, cauruļvada Ø50 izbūvei	vietas	17	
18	Urbumu veikšana bez perforatora pārsegumā, cauruļvada Ø110 izbūvei	vietas	3	
19	Palīgmateriāli montāžai, to iestrāde	kpl.	1	
20	Citi neuzskaitītie materiāli, to iestrāde	kpl.	1	

**Piezīmes:**

- Būvdarbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkumu, projekta dokumentāciju un grafisko daļu.
- Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projekts un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un, bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza, un, spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša, veikšana pilnā apjomā.
- Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātajam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
- Projektā uzrādītos materiālus iespējams aizvietot ar līdzvērtīgiem, ES sertificētiem attiecīgās nozares materiāliem.
- Visi dati iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkumā doti orientējoši tāmes sagatavošanai. Būvdarbu apjomi var tikt mainīti, saskaņojot izmaiņas ar pasūtītāju, būvuzraugu un autoruzraugu.
- Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaina ir iespējama ar citām tehniski analogām vai labākām iekārtām un materiāliem.
- Specifikācijas tabulu skatīt kopā ar projekta risinājumiem.
- Jāizmanto tikai tie būvniecības materiāli, kas parāda augstu savienojamību ar vidi un veselību saistībā ar šo materiālu ieguvu, pārstrādi, transportēšanu, izmantošanu un atkritumu apsaimniekošanu.
- Visi materiālu apjomi uzrādīti neievērojot materiālu atgriezumus.
- Ja iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkumā nav norādīta kāda konkrēta materiāla kvalitātes rādītāji, to kvalitātes un iestrādes prasības skatīt projekta dokumentācija.

Izstrādāja:

I.Timofejevs